

E-Ladestation Ueken (Offerten)

| | Kosten mit MWST | Kosten mit MWST |
|--|----------------------|----------------------|
| Offerte Markierung (mündlich), Signal AG Wehrli A. | 1'000.00 CHF | 1'000.00 CHF |
| Offerte Tiefbau, Treyer GmbH | 14'807.30 CHF | 14'807.30 CHF |
| Offerte Elektroanlagen, Elektro Meier | 12'311.50 CHF | |
| Offerte Elektroanlagen, Rickenbach | | 13'343.35 CHF |
| Offerte AEW 11 kW Ladestation E-Carsharing | 2'100.00 CHF | 2'100.00 CHF |
| Offerte AEW 11 kW Ladestation öffentlich | 3'700.00 CHF | 3'700.00 CHF |
| Offerte AEW Standfuss | 600.00 CHF | 600.00 CHF |
| Beschilderung vom Parkplatz ist noch offen | | |
| Total Kosten | 34'518.80 CHF | 35'550.65 CHF |



Treyer GmbH Obermattweg 8 CH-5028 Ueken

MWSt-Nr. CHE-115.448.344 MWST
Tel. 062 871 40 93
silvio.treyer@bluewin.ch

Elektra Ueken
z.Hd. Martin Stalder
Keltenweg 7
5028 Ueken

Kundennummer: 100'978

Ueken, 13.04.2022

Offerte Nr. 1254

| Text | Einheit | Menge | Preis Fr. | Total Fr. |
|---|---------|-------|--------------|--------------|
| Projekt: Ladestation fur E-Autos; Parkplatz Gemeindehaus Ueken | | | | |
| Start- und Zielgrube erstellen | | | | |
| - Belag anschneiden, ausbauen und entsorgen (Pressgrube) | | | | |
| - Pflasterung demontieren und seitlich deponieren. | | | | |
| - Start- und Zielgrube ausheben und Leitungen freilegen. | | | | |
| - Aushub in Mulde kippen und abfuhren. | | | | |
| Arbeit, Maschinen & Fahrzeuge, Bagger, Werkzeuge, Mulde stellen/abfuhren, Entsorgungen, Absperrmaterial | | 1.00 | 4'135.00 | 4'135.00 |
| SWISSMOLE; Lehrrohr 80mm Durchm. auf 6m durchpressen. | | | | |
| Offerte von Swissmole | | 1.00 | 1'850.00 | 1'850.00 |
| - Graben eindecken und verdichten (Pflasterung erganzen und ausfugen). | | | | |
| Arbeit, Bagger/Dumper, div.Material (RC-Beton-Mat., Splitt, Zementmortel) | | 1.00 | 3'421.15 | 3'421.15 |
| - 2 Fundamente mit Verbindungsrohr (Durchm.60mm) ausheben, schalen und betonieren. | | | | |
| Arbeit, Kabelschutzrohr und Flex Bogen 90°, Beton und Transporte | | 1.00 | 2'842.50 | 2'842.50 |
| Uebertrag auf Seite 2 | | | | 12'248.65 |

| Text | Einheit | Menge | Preis Fr. | Total Fr. |
|---------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|
| Uebertrag von Seite 1 | | | | 12'248.65 |
| Belagseinbau Parkplatz ergänzen | Annahme | 1.00 | 1'500.00 | 1'500.00 |

Zahlungsfrist: 30 Tage ohne Abzug

| Zusammenfassung | Ohne MWSt | MWST % | MWST | Total Offerte |
|-----------------|-----------|--------|----------|----------------------|
| | 13'748.65 | 7.7 | 1'058.65 | Fr. 14'807.30 |

Für die Anfrage ein herzliches Dankeschön.
Wenn Sie noch Fragen zu dieser Offerte haben, rufen Sie uns bitte an.

Treyer GmbH, Ueken

Silvio Treyer

Gemeindeverwaltung Herznach-Ueken
Elektra Ueken
Schulstrasse 9
5027 Herznach

Datum: Würenlingen,
Auftraggeber: Roger Deiss
Auftrags-Nr.: 124220024
Auftragsdatum: 11.04.2022
Sachbearbeiter: Marco Nef
MWST-Nr.: CHE-109.058.437 MWST
Ausführungsdatum: 2022
IBAN-Nr.: CH81 8080 8007 0697 4111 7
Raiffeisenbank Würenlingen

Angebot 1242200135

SE - Schulstr. 9, 5027 Herznach, Gemeinde Herznach-Ueken / E-Mobility

Sehr geehrter Herr Deiss

Wir danken Ihnen herzlich für die Anfrage und das in uns gesetzte Vertrauen.

Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot für die Installation der Elektroauto Ladestationen.

Grundlage für dieses Angebot ist das E-Mail und der Installationsbeschrieb von Herr Roger Deiss vom 31.03.2022.

23 Elektroanlagen

231.21 Hauptverteilungen

- Lieferung Hauptverteilung gemäss Beschrieb.
- Montage der Hauptverteilung

| | | |
|-------|------------|-----------------|
| 1 Stk | 7'371.45 | 7'371.45 |
| | | <hr/> |
| | Fr. | 7'371.45 |

Total: 231.21 Hauptverteilungen



232.0 Erschliessungen

| | | | |
|--|-------|------------|-----------------|
| • Einziehen eines GKN 3x25/25 mm ² Cu Kabel in bauseits verlegtem Rohr 100m | | | |
| • Anschliessen der Leitung bei VK und bei neuer Hauptverteilung. | | | |
| • NIV Messung | 1 Stk | 3'304.80 | 3'304.80 |
| Total: 232.0 Erschliessungen | | Fr. | 3'304.80 |

232.6 Kraftinstallationen E-Mobility

| | | | |
|---|-------|------------|---------------|
| • Einziehen der Zuleitungen von neuer Hauptverteilung zu Ladestationen in bauseitig verlegtem Rohr. | | | |
| • Montage einer Standsäule (Lieferung bauseits). | | | |
| • Montage und Anschluss der Ladestation an Standsäule (Lieferung Ladestation bauseits). | | | |
| • NIV- Messung | | | |
| • Beschriftung | 1 Stk | 355.05 | 355.05 |
| Total: 232.6 Kraftinstallationen E-Mobility | | Fr. | 355.05 |

239.3 Technische Bearbeitung

| | | | |
|--|-------|------------|------------------|
| • Ausstellen einer Installationsanzeige | | | |
| • Apparatebestellung | | | |
| • Erstellen eines Elektroschema für die neue Hauptverteilung | | | |
| • Ausstellen eines TAG für die Ladestation | | | |
| • Ausstellen eines Sicherheitsnachweises für die Hauptverteilung | | | |
| • Ausstellen eines Sicherheitsnachweises für die Ladestation | | | |
| • Projektbegleitung | 1 Stk | 400.00 | 400.00 |
| Total: 239.3 Technische Bearbeitung | | Fr. | 400.00 |
| Total: 23 Elektroanlagen | | Fr. | 11'431.30 |

Angebot: 1242200135
Objekt SE - Schulstr. 9, 5027 Herznach, Gemeinde Herznach-Ueken / E-Mobility


| | | | |
|-----------------------|-------|-----------|----------------------|
| Angebot Brutto | | | Fr. 11'431.30 |
| Zuzüglich MWSt | 7.70% | 11'431.30 | Fr. 880.20 |
| Angebot Netto | | | Fr. 12'311.50 |

Gültigkeit der Offerte: 30 Tage
Lieferung: nach Absprache
AGB: Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
Zahlungskonditionen: 30 Tage Netto

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen und würden uns freuen dieses Projekt für Sie ausführen zu dürfen. Eine tadellose Bedienung sichern wir schon heute zu.

Freundliche Grüsse

elektro-meier ag
Geschäftsleiter



Markus Scherrer

elektro-meier ag
Projektleiter



Marco Nef